

Het Groene Lint Waddinxveen

Werknummer : 18.100.250

Projectomschrijving : Het Groene Lint Waddinxveen

Bouwnummer

Koper(s)

Code :

	Aantal	Prijs per stuk (incl. 21% BTW)	Totaal (incl.21% BTW)
--	--------	-----------------------------------	--------------------------

010.100 ACHTERUITBOUW 2-1 KAP WONING CA 1,80 m1 st € 25.000,00

De begane grond van de 2-1 kap woning aan de achterzijde uitbreiden zoals op de tekening(en) is aangegeven ca. 1,80 m diep. Hierin zijn eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties meegenomen. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.

De stalen portaal draagconstructie zal afgewerkt worden met een branwerende bekleding.

ERFDIENSTBAARHEID UIT- EN AANBOUWEN

Wanneer er gekozen wordt voor de optie uitbouw, en de buren doen dit niet, betekend dit dat een deel van de spouwmuurconstructie over de kavelgrens, oftewel op de grond van de naast gelegen woning(en) komt te staan. Notarieel wordt hier in voorzien, en is het niet mogelijk hier bezwaar tegen te maken.

010.300 ZIJ-UITBOUW 2-1 KAP WONING CONFORM TYPE A st € 49.850,00

De begane grond van de 2-1 kap woning aan de zijkant uitbreiden zoals op de tekening(en) is aangegeven bij bouwnummer 1 (ca. 3,3 meter breed bij 6,8m diep). Hierin zijn eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties meegenomen. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.

De stalen portaal draagconstructie zal afgewerkt worden met een branwerende bekleding.

*De berging in de tuin aan de achterzijde komt hiermee te vervallen en zal vervangen worden door de interne berging, toegankelijk nabij de voordeur, zie de tekening.

*alleen mogelijk bij bouwnummers 3, 5 en 7.

*maximale zij-uitbouw wordt bepaald door de kavelgrenzen.

010.400 HET PLAATSEN VAN EEN ERKER AAN DE VOORZIJDEN VAN DE WONING st € 10.500,00

Paraaf koper(s):

Levering en montage van een erker aan de voorzijde van de woning, de erker is ca. 2,5m breed (buitenzijde) en is ca. 1m diep vanuit de binnengevel. Plaats conform tekening. Inclusief het aanpassen van de begane grondvloer, constructieve wijzigingen en aanpassen van de aanwezige installatie(s). De aanwezige sparing blijft gehanteerd. Het kozijn in de projectkleur(en) en specificaties blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.. De standaard aanwezige kozijnen in de sparing komen hierbij te vervallen.

*Deze optie is te kiezen voor de woningen indien dit op tekening staat aangegeven (bouwnummers 2, 3, 4, 6 en 8.)

140.300

HET PLAATSEN VAN EEN STANDAARD DAKKAPEL

st € 10.500,00

Levering en montage van een dakkapel in het dakvlak aan de voorzijde van de woning, breedte ca. 1,9m. Plaats en model van de dakkapel conform tekening. De zijwanden en dak geïsoleerd, het kozijn voorzien van triple glas. Het kozijn in de projectkleur(en) gelijk aan de overige buitengevelkozijnen. De eventueel standaard aanwezige dakvensters in hetzelfde dakvlak komen hierbij te vervallen.

NB: Voor de optionele dakkapel en/of het dakraam op zolder geldt, dat ondanks alle inspanningen en wijzigingen, de verkregen ruimten op zolder de functie heeft van bergruimte. Derhalve voldoet deze ruimte niet aan alle eisen welke van toepassing zijn op een verblijfsruimte of slaapkamer. Voor de opties gelden dat er geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin de dakkapel of dakraam is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht. Verwarming en extra elektra op zolder t.b.v. een later na oplevering te creëren verblijfsruimte of slaapkamer zijn middels andere opties te kiezen.

*Te kiezen voor de woningen indien op tekening staat aangegeven.

140.400

HET VERGROTEN VAN EEN DAKKAPEL

st € 6.500,00

Het vergroten van een dakkapel in het dakvlak aan de ZIJKANT van de woning (mogelijk bij bouwnummer 1 en 4), breedte wordt ca. 3,8m. Plaats en model van de dakkapel conform tekening. De zijwanden en dak geïsoleerd, het kozijn voorzien van dubbel glas. Het kozijn in de projectkleur(en) gelijk als de overige buitengevelkozijnen. De eventueel standaard aanwezige dakvensters in hetzelfde dakvlak komen hierbij te vervallen.

NB: Voor de optionele dakkapel en/of het dakraam op zolder geldt, dat ondanks alle inspanningen en wijzigingen, de verkregen ruimten op zolder de functie heeft van bergruimte. Derhalve voldoet deze ruimte niet aan alle eisen welke van toepassing zijn op een verblijfsruimte of slaapkamer. Voor de opties gelden dat er geen voorzieningen zijn

opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin de dakkapel of dakraam is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht. Verwarming en extra elektra op zolder t.b.v. een later na oplevering te creëren verblijfsruimte of slaapkamer zijn middels andere opties te kiezen.
 *Alleen mogelijk bij bouwnummer 1 en 4.

200.001 KEUKEN VOLGENS OFFERTE PROJECTLEVERANCIER st € 0,00
 BEMMEL & KROON

Levering en montage van de keuken volgens getekende offerte d.d.....
 koper/s van Bommel & Kroon
 (prijs overeenkomstig met offerte)

Bommel & Kroon
 Hoge Rijndijk 269
 (Rijneke Boulevard)
 2382 AN Zoeterwoude
 Tel. 071-5812020

300.001 SANITAIR VOLGENS OFFERTE PROJECTLEVERANCIER st € 0,00
 VAN MUNSTER

Levering en montage van het sanitair volgens getekende offerte d.d.....
 koper/s van Van Munster
 (prijs overeenkomstig met offerte)

Fruiteniersstraat 1A
 3334 KA
 Zwijndrecht
 078 610 0913

300.100 STANDAARD SANITAIR IN BADKAMER EN TOILET st € 0,00

Standaard levering van sanitair in de badkamer en toilet. E.e.a. conform technische omschrijving

400.001 EXTRA WCD st € 215,00

Extra dubbele WCD 300mm + vloer, zoals op tekening is aangegeven.
 prijs per stuk.

400.015 EXTRA AARDLEKSCHAKELAAR st € 235,00

Extra aardlekschakelaar 30 mA / 3 fase
 VERPLICHT indien meer dan 8 groepen.

* De aannemer behoudt het recht om, indien blijkt dat een extra

aardlekschakelaar noodzakelijk is, de extra kosten tot oplevering in rekening te brengen.

400.058 NOODVERLICHTING METERKAST st € 75,00

Het aanbrengen van een noodverlichtingslampje in de meterkast.
 (mogelijk opbouw).

400.100 EXTRA LOZE LEIDING st € 154,00

Levering en montage van een extra loze leiding. Locatie, zie tekening. De plaats van de loze leiding wordt in onderling overleg bepaald. De hoogte van de loze leiding is 300 mm. + vloer.

OPMERKING

Het kan weleens voorkomen dat de opgegeven locatie door technische omstandigheden niet kan worden benut. Wij zullen in die situatie met u overleggen welke locatie wel kan. Wilt u een specifieke locatie, dan dient u deze gemaatvoerd aan te leveren.

LET OP:

Indien u een gespiegelde woning heeft, geeft u dan de juiste optie door? In dit geval spiegelt de optie mee met de woning. Indien de loze leiding op de 2e verdieping zit adviseren wij deze vanuit de bouw te laten bedraden.

400.125 TUINKABEL 10 METER INCLUSIEF SCHAKELAAR st € 325,00

Het leveren en monteren van een 10 meter tuinkabel inclusief schakelaar (binnen) op de achtergevel nabij een lichtschakelaar van de buitenlamp indien aanwezig.
 - 10 meter, ten plaatse van de (achter)gevel.

400.150 SPATWATERDICHTE WCD OP BUITENGEVEL st € 230,00

Levering en montage van een dubbele spatwaterdichte WCD op de buitengevel. Plaats op de achtergevel recht onder het lichtpunt.
 Hoogte ca. 300 mm + maaiveld. De WCD is voorzien van permanente spanning en is aangesloten op een bestaande groep.

400.155 EXTRA BUITENLICHTPUNT OP ACHTERGEVEL st € 245,00

Een extra lichtpunt op de buitengevel/achtergevel van de woning.
 Geschakeld op bestaand lichtpunt van de achtergevel.
 Hoogte gelijk aan bestaand lichtpunt.
 Positie zoals is aangegeven op de tekening.

400.200 VERPLAATSEN LOZE LEIDING st € 75,00

Het verplaatsen van een loze leiding in de woning conform opgave koper(s), zie plattegrond.

400.250 EXTRA WCD OP APARTE GROEP st € 324,00

Levering en montage van een extra WCD op aparte groep
 Indien er een overschrijding van het aantal groepen (8 stuks)
 is, dient de groepenkast een extra aardlekschakelaar te krijgen.
 Kosten hiervan zijn voor de koper.
 De plaats van de WCD, zie tekening

400.600 ELEKTRAPUNT TBV ZONNESCHERM st € 175,00

Aansluitpunt zonnenscherm 230 V exclusief schakelaar.
 * exclusief hoog/laag schakelaar.
 * 2e laag boven het kozijn.
 * locatie conform tekening.

405.400 KABELBEDRADING (CAI) plaats:..... st € 140,00

Het bedraden en afmonteren van een standaard loze leiding met coaxkabel. De leiding wordt voorzien van een CAI-contactdoos. Bij 2 of meer bedrade CAI aansluitpunten verdient een CAI versterker aanbeveling. U dient zelf de aanvraag van levering van een CAI-sigitaal te doen bij uw Kabelexploitant. U dient op de plattegrond aan te geven welke loze leiding van CAI bedrading in welke ruimte moet worden voorzien. Indien u over internet beschikt kunt u gemakkelijk uw huidige aansluiting/en omzetten, ga naar www.aansluitingen.nl registreer en regel uw aansluiting/en.

405.660 DATA BEDRADING UTP CAT 6-aderig st € 165,00

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met DATA bekabeling. De leiding wordt voorzien van een UTP CAT 6 contactdoos. In de meterkast eindigd de kabel met een UTP stekker . U dient op de plattegrond aan te geven welke loze leiding in welke ruimte moet worden voorzien met de genoemde bekabeling. Let op! er kan maar 1 kabel per loze leiding worden bedraad !

408.000 VERPLAATSEN WCD st € 75,00

Het verplaatsen van een WCD in de woning conform opgave koper(s), zie plattegrond.

409.055 VERPLAATSEN ELEKTRA PUNT st € 75,00

Het verplaatsen van een WCD in de woning conform opgave

Werknummer : 18100250
Projectomschrijving : Nb. 10 won. Tuinbouwweg te Waddinxveen

Prijs
(incl. 21% BTW)

	koper(s), zie plattegrond.			
<input type="radio"/> 600.320	BUITENTAPPUNT BUITENGEVEL	st	€	495,00
	Het leveren en aansluiten van een verchromde messing tapkraan, met gevelkom op de achtergevel (type inbouw). Met slangwartel, beluchter en waterkeerklep, afsluit- en aftapbaar. Het leidingwerk wordt geïsoleerd aangebracht. De plaats van de buitenkraan conform tekening(en).			
<input type="radio"/> 700.001	TEGELWERK CONFORM GETEKENDE OFFERTE TEGELSHOWROOM	st	€	0,00
	Het vloer- en wandtegelerwerk in de badkamer en toilet volgens offerte projectleverancier BOUWCENTER LOGUS volgens offerte d.d.:..... koper/s. De kleur van het kitwerk en voegwerk dienen de koper/s (indien gewenst) op te laten nemen in hun offerte. Indien niet aangegeven, zullen de kleuren worden bepaald door tegelzetter.			

bouwnummer:

Voor akkoord :

Pagina 6 van 6

Datum :

Naam :

Totaal: €.....

Handtekening :

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum: 30-08-2018

Het Groene Lint Waddinxveen

Werknummer : 18.100.250

Projectomschrijving : Het Groene Lint Waddinxveen

Bouwnummer

Koper(s)

Code :

Aantal	Prijs per stuk (incl. 21% BTW)	Totaal (incl.21% BTW)
--------	-----------------------------------	--------------------------

<input type="radio"/>	010.100	ACHTERUITBOUW 2-1 KAP WONING CA 1,80 m1	st	€ 25.000,00
-----------------------	---------	---	----	-------------

De begane grond van de 2-1 kap woning aan de achterzijde uitbreiden zoals op de tekening(en) is aangegeven ca. 1,80 m diep. Hierin zijn eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties meegenomen. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.

De stalen portaal draagconstructie zal afgewerkt worden met een branwerende bekleding.

ERFDIENSTBAARHEID UIT- EN AANBOUWEN

Wanneer er gekozen wordt voor de optie uitbouw, en de buren doen dit niet, betekend dit dat een deel van de spouwmuurconstructie over de kavelgrens, oftewel op de grond van de naast gelegen woning(en) komt te staan. Notarieel wordt hier in voorzien, en is het niet mogelijk hier bezwaar tegen te maken.

<input type="radio"/>	010.300	ZIJ-UITBOUW 2-1 KAP WONING CONFORM TYPE A	st	€ 49.850,00
-----------------------	---------	---	----	-------------

De begane grond van de 2-1 kap woning aan de zijkant uitbreiden zoals op de tekening(en) is aangegeven bij bouwnummer 1 (ca. 3,3 meter breed bij 6,8m diep). Hierin zijn eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties meegenomen. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.

De stalen portaal draagconstructie zal afgewerkt worden met een branwerende bekleding.

*De berging in de tuin aan de achterzijde komt hiermee te vervallen en zal vervangen worden door de interne berging, toegankelijk nabij de voordeur, zie de tekening.

*alleen mogelijk bij bouwnummers 3, 5 en 7.

*maximale zij-uitbouw wordt bepaald door de kavelgrenzen.

<input type="radio"/>	010.400	HET PLAATSEN VAN EEN ERKER AAN DE VOORZIJDE VAN DE WONING	st	€ 10.500,00
-----------------------	---------	---	----	-------------

Paraaf koper(s):

Levering en montage van een erker aan de voorzijde van de woning, de erker is ca. 2,5m breed (buitenzijde) en is ca. 1m diep vanuit de binnengevel. Plaats conform tekening. Inclusief het aanpassen van de begane grondvloer, constructieve wijzigingen en aanpassen van de aanwezige installatie(s). De aanwezige sparing blijft gehanteerd. Het kozijn in de projectkleur(en) en specificaties blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven. De standaard aanwezige kozijnen in de sparing komen hierbij te vervallen.

*Deze optie is te kiezen voor de woningen indien dit op tekening staat aangegeven (bouwnummers 2, 3, 4, 6 en 8.)

140.300

HET PLAATSEN VAN EEN STANDAARD DAKKAPEL

st € 10.500,00

Levering en montage van een dakkapel in het dakvlak aan de voorzijde van de woning, breedte ca. 1,9m. Plaats en model van de dakkapel conform tekening. De zijwanden en dak geïsoleerd, het kozijn voorzien van triple glas. Het kozijn in de projectkleur(en) gelijk aan de overige buitengevelkozijnen. De eventueel standaard aanwezige dakvensters in hetzelfde dakvlak komen hierbij te vervallen.

NB: Voor de optionele dakkapel en/of het dakraam op zolder geldt, dat ondanks alle inspanningen en wijzigingen, de verkregen ruimten op zolder de functie heeft van bergruimte. Derhalve voldoet deze ruimte niet aan alle eisen welke van toepassing zijn op een verblijfsruimte of slaapkamer. Voor de opties gelden dat er geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin de dakkapel of dakraam is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht. Verwarming en extra elektra op zolder t.b.v. een later na oplevering te creëren verblijfsruimte of slaapkamer zijn middels andere opties te kiezen.

*Te kiezen voor de woningen indien op tekening staat aangegeven.

140.400

HET VERGROTEN VAN EEN DAKKAPEL

st € 6.500,00

Het vergroten van een dakkapel in het dakvlak aan de ZIJKANT van de woning (mogelijk bij bouwnummer 1 en 4), breedte wordt ca. 3,8m. Plaats en model van de dakkapel conform tekening. De zijwanden en dak geïsoleerd, het kozijn voorzien van dubbel glas. Het kozijn in de projectkleur(en) gelijk als de overige buitengevelkozijnen. De eventueel standaard aanwezige dakvensters in hetzelfde dakvlak komen hierbij te vervallen.

NB: Voor de optionele dakkapel en/of het dakraam op zolder geldt, dat ondanks alle inspanningen en wijzigingen, de verkregen ruimten op zolder de functie heeft van bergruimte. Derhalve voldoet deze ruimte niet aan alle eisen welke van toepassing zijn op een verblijfsruimte of slaapkamer. Voor de opties gelden dat er geen voorzieningen zijn

opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin de dakkapel of dakraam is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht. Verwarming en extra elektra op zolder t.b.v. een later na oplevering te creëren verblijfsruimte of slaapkamer zijn middels andere opties te kiezen.
 *Alleen mogelijk bij bouwnummer 1 en 4.

200.001 KEUKEN VOLGENS OFFERTE PROJECTLEVERANCIER st € 0,00
 BEMMEL & KROON

Levering en montage van de keuken volgens getekende offerte d.d.....
 koper/s van Bommel & Kroon
 (prijs overeenkomstig met offerte)

Bommel & Kroon
 Hoge Rijndijk 269
 (Rijneke Boulevard)
 2382 AN Zoeterwoude
 Tel. 071-5812020

300.001 SANITAIR VOLGENS OFFERTE PROJECTLEVERANCIER st € 0,00
 VAN MUNSTER

Levering en montage van het sanitair volgens getekende offerte d.d.....
 koper/s van Van Munster
 (prijs overeenkomstig met offerte)

Fruiteniersstraat 1A
 3334 KA
 Zwijndrecht
 078 610 0913

300.100 STANDAARD SANITAIR IN BADKAMER EN TOILET st € 0,00

Standaard levering van sanitair in de badkamer en toilet. E.e.a. conform technische omschrijving

400.001 EXTRA WCD st € 215,00

Extra dubbele WCD 300mm + vloer, zoals op tekening is aangegeven.
 prijs per stuk.

400.015 EXTRA AARDLEKSCHAKELAAR st € 235,00

Extra aardlekschakelaar 30 mA / 3 fase
 VERPLICHT indien meer dan 8 groepen.

* De aannemer behoudt het recht om, indien blijkt dat een extra

aardlekschakelaar noodzakelijk is, de extra kosten tot oplevering in rekening te brengen.

400.058 NOODVERLICHTING METERKAST st € 75,00

Het aanbrengen van een noodverlichtingslampje in de meterkast.
 (mogelijk opbouw).

400.100 EXTRA LOZE LEIDING st € 154,00

Levering en montage van een extra loze leiding. Locatie, zie tekening. De plaats van de loze leiding wordt in onderling overleg bepaald. De hoogte van de loze leiding is 300 mm. + vloer.

OPMERKING

Het kan weleens voorkomen dat de opgegeven locatie door technische omstandigheden niet kan worden benut. Wij zullen in die situatie met u overleggen welke locatie wel kan. Wilt u een specifieke locatie, dan dient u deze gemaatvoerd aan te leveren.

LET OP:

Indien u een gespiegelde woning heeft, geeft u dan de juiste optie door? In dit geval spiegelt de optie mee met de woning. Indien de loze leiding op de 2e verdieping zit adviseren wij deze vanuit de bouw te laten bedraden.

400.125 TUINKABEL 10 METER INCLUSIEF SCHAKELAAR st € 325,00

Het leveren en monteren van een 10 meter tuinkabel inclusief schakelaar (binnen) op de achtergevel nabij een lichtschakelaar van de buitenlamp indien aanwezig.
 - 10 meter, ten plaatse van de (achter)gevel.

400.150 SPATWATERDICHTE WCD OP BUITENGEVEL st € 230,00

Levering en montage van een dubbele spatwaterdichte WCD op de buitengevel. Plaats op de achtergevel recht onder het lichtpunt.
 Hoogte ca. 300 mm + maaiveld. De WCD is voorzien van permanente spanning en is aangesloten op een bestaande groep.

400.155 EXTRA BUITENLICHPUNT OP ACHTERGEVEL st € 245,00

Een extra lichtpunt op de buitengevel/achtergevel van de woning.
 Geschakeld op bestaand lichtpunt van de achtergevel.
 Hoogte gelijk aan bestaand lichtpunt.
 Positie zoals is aangegeven op de tekening.

400.200 VERPLAATSEN LOZE LEIDING st € 75,00

Het verplaatsen van een loze leiding in de woning conform opgave koper(s), zie plattegrond.

400.250 EXTRA WCD OP APARTE GROEP st € 324,00

Levering en montage van een extra WCD op aparte groep
 Indien er een overschrijding van het aantal groepen (8 stuks)
 is, dient de groepenkast een extra aardlekschakelaar te krijgen.
 Kosten hiervan zijn voor de koper.
 De plaats van de WCD, zie tekening

400.600 ELEKTRAPUNT TBV ZONNESCHERM st € 175,00

Aansluitpunt zonnenscherm 230 V exclusief schakelaar.
 * exclusief hoog/laag schakelaar.
 * 2e laag boven het kozijn.
 * locatie conform tekening.

405.400 KABELBEDRADING (CAI) plaats:..... st € 140,00

Het bedraden en afmonteren van een standaard loze leiding met coaxkabel. De leiding wordt voorzien van een CAI-contactdoos. Bij 2 of meer bedrade CAI aansluitpunten verdient een CAI versterker aanbeveling. U dient zelf de aanvraag van levering van een CAI-sigitaal te doen bij uw Kabelexploitant. U dient op de plattegrond aan te geven welke loze leiding van CAI bedrading in welke ruimte moet worden voorzien. Indien u over internet beschikt kunt u gemakkelijk uw huidige aansluiting/en omzetten, ga naar www.aansluitingen.nl registreer en regel uw aansluiting/en.

405.660 DATA BEDRADING UTP CAT 6-aderig st € 165,00

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met DATA bekabeling. De leiding wordt voorzien van een UTP CAT 6 contactdoos. In de meterkast eindigt de kabel met een UTP stekker . U dient op de plattegrond aan te geven welke loze leiding in welke ruimte moet worden voorzien met de genoemde bekabeling. Let op! er kan maar 1 kabel per loze leiding worden bedraad !

408.000 VERPLAATSEN WCD st € 75,00

Het verplaatsen van een WCD in de woning conform opgave koper(s), zie plattegrond.

409.055 VERPLAATSEN ELEKTRA PUNT st € 75,00

Het verplaatsen van een WCD in de woning conform opgave

Paraaf koper(s):

Werknummer : 18100250
Projectomschrijving : Nb. 10 won. Tuinbouwweg te Waddinxveen

Prijs
(incl. 21% BTW)

	koper(s), zie plattegrond.			
<input type="radio"/> 600.320	BUITENTAPPUNT BUITENGEVEL	st	€	495,00
	Het leveren en aansluiten van een verchromde messing tapkraan, met gevelkom op de achtergevel (type inbouw). Met slangwartel, beluchter en waterkeerklep, afsluit- en aftapbaar. Het leidingwerk wordt geïsoleerd aangebracht. De plaats van de buitenkraan conform tekening(en).			
<input type="radio"/> 700.001	TEGELWERK CONFORM GETEKENDE OFFERTE TEGELSHOWROOM	st	€	0,00
	Het vloer- en wandtegels in de badkamer en toilet volgens offerte projectleverancier BOUWCENTER LOGUS volgens offerte d.d.:..... koper/s. De kleur van het kitwerk en voegwerk dienen de koper/s (indien gewenst) op te laten nemen in hun offerte. Indien niet aangegeven, zullen de kleuren worden bepaald door tegelzetter.			

bouwnummer:

Voor akkoord :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Prijzen inclusief 21% BTW

Pagina 6 van 6

Totaal: €.....

Datum: 30-08-2018